

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego

Przedmiar robót

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY /MIESZKANIE TRENINGOWE/
Rodzaj robót: BUDOWLANO-REMONTOWE
Adres budowy: ul. SIKORSKIEGO 2, 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY REMONTOWE | | | | |
| 1 | KNR 2-02W0410-04-0 50 | Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, kątrłatami 20x50 mm | m2 | 61,920 |
| 2 | KNR 2-02W0410-03-0 50 | Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, łatami 38x50 mm o rozstawie łat 16 do 24 cm | m2 | 61,920 |
| 3 | KNR 2-02W0511-01-0 50 | Pokrycie dachów blachą dachówko podobną - BUDMAT-SARA, montaż płyt dachowych 4,3x7,20x2=61,92m2 | m2 | 61,920 |
| 4 | KNR 2-02W0511-02-0 40 | Pokrycie dachów blachą dachówko podobną - BUDMAT-SARA montaż gąsiorów | m | 7,200 |
| 5 | KNR 2-02W0511-03-0 40 | Pokrycie dachów blachą dachówko podobną - BUDMAT-SARA ,montaż pasa nadrynnowy 7,2x2=14,40 | m | 14,400 |
| 6 | KNR 2-02W0511-04-0 40 | Pokrycie dachów blachą dachówko podobną - BUDMAT ,montaż wiatrownic bocznych 4,3x4=17,2 | m | 17,200 |
| 7 | KNR 2-02W0535-08-0 20 | Obrobienie wywiewek kanalizacyjnych blachą stalową powlekaną w dachach krytych blachodachówką | szt | 4,000 |